

## KANALERNEUERUNG IM ALTEN HOLZ

**Bauherr:**

Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR  
Eilper Straße 132-136, 58091 Hagen

**Bauleitung:**

Herr Kopf  
02331-3677-280

**Grundstücksentwässerung:**

Frau Lindner  
02331-3677-147

**Bauausführende Firma:**

Straßen- und Tiefbau GmbH  
Siegener Straße 37  
57399 Kirchhundem  
Tel. 02723/9242-0

Ansprechpartner:

Herr Ludes  
0171- 2314398

**Baubeginn:**

22. August 2016

**Bauende:**

ca. Oktober 2017

**Baukosten:**

ca. 1.370.000,- €



# KANALERNEUERUNG IM ALTEN HOLZ



## KANALERNEUERUNG IM ALTEN HOLZ

### BAUBESCHREIBUNG

Im Zuge der geplanten städtebaulichen Nachverdichtung der Tondernsiedlung und der Straße Im Alten Holz wurde ein neuer Entwässerungsentwurf für das Gebiet Halden aufgestellt. Hiernach soll das bestehende Mischwassersystem aufgegeben und das Abwasser im Trennsystem abgeführt werden.

Die im Entwässerungsgebiet vorhandenen hydraulischen Engpässe können so beseitigt und die Kanalschäden behoben werden.

Ferner soll gleichzeitig der Privatkanal Im Alten Holz, der einer dringenden Sanierung bedarf, aufgegeben werden und die Häuser an den öffentlichen Kanal Im Alten Holz angeschlossen werden.

Insgesamt ist für die Maßnahme Im Alten Holz die Errichtung eines Kanaltrennsystems auf einer Länge von rd. 720 m vorgesehen.

Hierzu sollen für den Schmutzwasserkanal PE-HD Rohre mit Außendurchmessern von DA 225 mm und DA 280 mm auf einer Länge von 700 m und für den Regenkanal PE-HD Rohre mit Außendurchmessern von DA 355 mm – DA 560mm auf einer Länge von 720 m zum Einsatz kommen.

Die Schachtbauwerke werden als PE- Bauwerke ausgebildet werden.

### HAUSANSCHLUSSLEITUNGEN

Im öffentlichen Straßenraum werden alle Schmutz- und Regenwasserleitungen neu verlegt bzw. vorverlegt. Bestehende Mischwasseranschlüsse werden an den geplanten neuen Schmutzwasserkanal im Bereich der Grundstücksgrenze umbunden.

Für Häuser, welche an dem Privatkanal angeschlossen sind, werden alle Anschlusskanäle im Trennsystem vorverlegt.

### OBERFLÄCHENARBEITEN

Nach Beendigung der Baumaßnahme soll die Straße Im Alten Holz auf der gesamten Breite eine neue Deckschicht erhalten.

### VERKEHRSFÜHRUNG

Die Kanaltrasse liegt im Wesentlichen mittig im Straßenraum. Während der Bauzeit ist eine abschnittsweise Vollsperrung notwendig. Die Zufahrt zu Ihrem Grundstück kann je nach Baufortgang und Bauabschnitt zeitweilig behindert sein.

Die Umleitungen werden jeweils dem Baubereich entsprechend ausgewiesen. Ein Fußgängerweg wird während der gesamten Bauzeit gewährleistet.

## KANALERNEUERUNG IM ALTEN HOLZ

**Die Unterlagen und Präsentationen der Bürgerinformationsveranstaltung vom 23.06.2016 finden Sie unter:**  
**[www.wbh-hagen.de/ grundstuecksentwaeserung/planungsgrundlagen.html](http://www.wbh-hagen.de/grundstuecksentwaeserung/planungsgrundlagen.html)**  
**unter der Rubrik „Kanalbau Im Alten Holz“.**

Der WBH ist bemüht, die mit der Durchführung der Maßnahme entstehenden Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten.

Sollte es dennoch zu Beeinträchtigungen kommen, bittet der WBH um Ihr Verständnis.

Für weitere Fragen oder Anregungen zur Baumaßnahme stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

---

**Bitte richten Sie Ihre E-Mail an**  
**[wbh@wbh-hagen.de](mailto:wbh@wbh-hagen.de)**  
**oder besuchen Sie uns im Internet unter**  
**[www.wbh-hagen.de](http://www.wbh-hagen.de)**